

## REVIGNY

### Renforcement Électrique Basse Tension Souterrain

#### Poste Haut - Route de Genève

---

- ⇒ Coût total de l'opération : ~300 00 € TTC
  - ⇒ Financeurs : Commune de Revigny, SIDEK du Jura
  - ⇒ Travaux réalisés de septembre 2013 à avril 2014
- 

- ⇒ 462 m de câbles aérien déposés
  - ⇒ 12 poteaux béton déposés
  - ⇒ 722 m de tranchée (fraisage hydraulique)
  - ⇒ 1 156 m de câbles basse tension posés
- ⇒ 750 m de réseau de télécommunication
  - ⇒ Nombre de branchements repris : 35
  - ⇒ 10 projecteurs routiers en façade

